

Kosztorys ofertowy

Remont ulicy Wilsona w m.Bogoria odc. 2

Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.m iary	ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.Roboty przygotowawcze-grupa robót:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne					
D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi z transportem urobku do 1 km	m	32,00		
D-02.03.01	Wykonanie nasypów koparkami podsiębiernymi z transportem urobku z odkładu do 3 km wraz zagęszczeniem	m ²	92,00		
D-01.02.04	Rozebranie istn. krawężników betonowych na ławie betonowej 15x30x100	m	130,00		
2.Elementy ulic 45233222-1 Roboty w zakresie chodników					
D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cement-piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z betonu B-15	m	150,00		
D-08.03.01	Ustawienie obrzeży 6x20cm	m	145,00		
D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej , szarej o gr 6cm na podsypce cem.pias. 1:4 o grub.10cm	m ²	159,00		
D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej o gr.8cm na podsypce cem.pias. 1:4 o grub.10cm 6sztx1,5x4	m ²	36,00		
3.Roboty nawierzchniowe-grupa robót 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr.15cm	m ²	126,00		
D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.23cm	m ²	70,00		
D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruch KR-3 -50kg/m2 519x50/1000	Mg	28,80		
D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej BA dla ruchu KR-1 - gr.3cm	m ²	576,00		
4.Roboty wykończeniowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg					
D-06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubość 10cm po zagęszczeniu	m ²	129,00		
D-03.02.01	Regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanałowych	szt.	6,00		
				Razem	
				Podatek VAT22%	
				OGÓŁEM	

słownie:.....

podois i pieczęć oferenta