

UWAGA!

Bogoria, dnia 10.06.2013 r.

Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Dokumentacja techniczna i przedmiar nie określa typu i standardu:

Umywalek , brodzików, natrysków, misek ustępowych, pisuarów, baterii czerpalnych.

Prosimy o podanie typów urządzeń ze względu na dużą rozbieżność cenową w/w. urządzeń.

Odp. Ad.1

Standard urządzeń sanitarnych należy przyjąć jako typowy tj. Umywalki porcelanowe 60 z półpostumentem zaokrąglone mocowane do ściany, Baterie stojące bezdotykowe, jednouchwytowe z automatycznym korkiem, Brodziki akrylowe, Natryski z baterią mocowaną na ścianie wąż z uchwytem ściennym, Ustępy porcelanowe typu kompakt. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie

2. Czy do przetargu podlega układ neutralizacji kondensatu w kotłowni – zamieszczony na schemacie kotłowni, a nie ujęty w przedmiarze, jeśli tak prosimy o podanie producenta i typu urządzeń.

Odp. Ad. 2. Tak. Wybór producenta należy do wykonawcy. Układ zgodny z zastosowanym kotłem

3. Brak opisu technicznego dla kanalizacji deszczowej. Prosimy o podanie dokumentacji i sprecyzowanie materiałów do jej wykonania.

Odp. Ad3. Opis techniczny kanalizacji deszczowej znajduje się w projekcie wykonawczym pkt. 4.7 Wykonanie odwodnienia terenu. Rury kanalizacyjne PCV SN8

4. W przedmiarze kanalizacji sanitarnej wewnętrznej brak pozycji wykopów, zasypania i zagęszczenia dla kanałów prowadzonych pod posadzkami budynku parterowego, prosimy o podanie przedmiaru.

Odp. Ad4. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.

5. Czy można dodawać nowe pozycje kosztorysowe, zmieniać podstawy wyceny jeśli wynika to technologii wykonania robót?

Odp. Ad5. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego

Pyt. 1

Według projektu zagospodarowania terenu należy przebudować drogę gminną na odcinku A-B. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Ad. 1Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar zawiera przebudowę drogi odcinek A-B w dziale 8 „Budowa układu komunikacyjnego”

Pyt. 2

Według projektu zagospodarowania terenu należy przebudować drogę na odcinku C-D. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.Ad2. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar zawiera przebudowę drogi odcinek C-D w dziale 8 „Budowa układu komunikacyjnego”

Pyt. 3.

Według projektu zagospodarowania terenu należy wykonać remont odcinka drogi gminnej – symbol MPZP 1.KDW.30. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp.Ad3. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar zawiera remont odcinka drogi gminnej – symbol MPZP 1. KDW.30. w dziale 8 „Budowa układu komunikacyjnego”

Pyt. 4

Według projektu zagospodarowania terenu na odcinku drogi A-B w km 0+040,00 do km 0+127,00 przewidziano umocnienie skarpy po prawej stronie drogi ażurowymi płytami betonowymi typu ECO. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie skarpy i ułożenie płyt ażurowych.

Odp. Ad4. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar zawiera umocnienie skarpy po prawej stronie drogi A-B płytami ażurowymi typu ECO w dziale 11 „Zieleń, zagospodarowanie terenu wokół obiektów”